

# 贵州省建材产品质量检验检测院

## 检 验 报 告

报告编号：24B01950

共3页第2页

抽查现场生产的产品中各原料配比：

原料名称	磷建筑石膏	重钙	玻化微珠	外加剂	/	/	合计
配比(%)	90	5.5	4.2	0.3	/	/	100.0

磷建筑石膏掺兑比例：90%

备注 表中各原料配比仅反映抽样当日实际生产情况。